

PUST D : STATION DE RELEVAGE 2 POMPES

Stations préfabriquées, à enterrer avec cuve et couvercle en polyéthylène robustes (PEHD). Toute la tuyauterie interne pré-montée est également en PE ou en acier inoxydable selon les modèles. Chaque station a été conçue pour être équipée de deux pompes de relevage Grundfos. Les capacités hydrauliques (débit, pression) et le type de pompe (diamètre de passage, dilacération préalable) sont calculés et définis selon les besoins et caractéristiques de l'installation. Il en est de même pour les coffrets de commande et de contrôle. Pompes et coffret doivent donc être commandés séparément.

- Matériau cuve :

Diamètre cuve :

Hauteur cuve :

Matériau tuyauterie :

Type installation pompe :
- PEHD

de 500 à 1700 mm (voir tableau)

de 2000 à 3000 mm (voir tableau)

Acier inoxydable (SS) ou PE (voir tableau)

S : libre

A : Auto-accouplement, fixation guidage fond cuve

W : Auto-accouplement, fixation guidage paroi cuve



7

MPG 31

Ø [mm]	Hauteur [mm]	Volume [m³/h]	Tuyauterie [mm]	Type de pompe	Install	Code Art.	
1200/1000	2000	0,55	DN 50 PE	Unilift AP35 / Unilift AP12.40	S	96235330	
				Unilift AP50	S	96235328	
				DP (0,6 - 1,5 kW) / EF	S	96235332	
			DN 50 SS	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235326	
				SEG	A	96235322	
			DN 65 SS	DP (2,6 kW)/SL1.50.65/ SLV.65.65	A	96235334	
1200/1000	2500	0,55	DN 50 PE	Unilift AP35 / Unilift AP12.40	S	96235331	
				Unilift AP50	S	96235329	
				DP (0,6 - 1,5 kW) / EF	S	96235333	
			DN 50 SS	Unilift AP35B/Unilift AP50B	A	96235327	
				SEG	A	96235323	
			DN 65 SS	DP (2,6 kW)/SL1.50.65/ SLV.65.65	A	96235335	
1200/1000	3000	0,55	DN 50 PE	DP (0,6 - 1,5 kW) / EF	S	96738699	
			DN 50 SS	SEG	A	96703321	
			DN 65 SS	DP (2,6 kW)/SL1.50.65/ SLV.65.65	A	96739055	