MONOPHASEES 230 V - 50 Hz

TSURUMI PUMP

POMPES DE CHANTIER SÉRIE **SERPILLIÈRE**

Les pompes LSC1 et Family-12 permettent l'assèchement total.
Les pompes LSCE1 et Family-12A permettent l'asséchement total automatique.

Atouts

- Pompage jusqu'à 1 mm
- Double enveloppe qui permet le fonctionnement à sec
- Légère et facile à transporter
- Série LSC munie d'un clapet anti-retour, l'eau reste dans la tuyauterie. Il est possible de la transporter en fonctionnement

Application

Assèchement total des surfaces planes.

LSC1-4S

LSCE1-4S

Family-12

Family-12A

Modèles	LSC1-4S*	LSCE1-4S*	Family-12 Nominal **	Family-12A Assèchement
Débit maxi (m^3/h)	10	10	5	5
Pression maxi (m)	11	11	6	6
Puissance (kW)	0,48	0,48	0,1	0,1
Intensité nominale (A)	2,9	2,9	1,3	1,3
Ø Refoulement (mm)	25	25	15/25	15/25
Granulométrie (mm)	6	6	6	6
Sonde de niveau	Non	Oui	Non	Flotteur
Longueur câble (m)	10	10	10	10
Poids (kg)	12	12,6	3,4	3,6
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C	F+C	F+C	F+C
Courbe	●1	●1	●2	●2

* Disponible avec un refoulement en 50 mm.

€



Family





LSC





LSCE





Modèles	LSC1-4S	LSCE1-4S	Family-12	Family-12A
d	25/50	25/50	15/25	15/25
D1		227		214
A	196	196	157	157
A1	168	168	134	134
B	385	385	256	256
H	258	258	224	224
W1	1	85	1	1

Dimensions en mm